

Общество с ограниченной ответственностью

«Торгово-Производственная Компания «РосТехСтрой»

140200 Московская область, г. Воскресенск, ул. Московская, дом 32

Тел./факс (495) 989-57-22 www.22dom.ru

ИНН: 5005056310/КПП:500501001/ОГРН:1125005002902

Р.сч.:40702810540200004444 в ОАО «Сбербанк России» БИК: 044525225



Цены работ по устройству кровли

Металлочерепица

№	Наименование работ	50-100 м2	100-170 м2	170-250 м2
1	Монтаж стропил с шагом 800-1000 мм, наклонные стропила, косяк карниз	720	600	540
2	Пароизоляция с проклейкой швов и подбивкой обрешеткой	180	150	135
3	Утепление 200 мм плитами толщиной 50 мм	216	180	162
4	Гидроизоляция диффузионная вплотную к утеплителю	120	100	90
5	Контробрешетка из бруска 50х50 мм	120	100	90
6	Шаговая обрешетка. Шаг 35 см	168	140	126
7	Металлочерепица	372	310	279
8	Комплекующие (усредненная цена за 1 м.пог.)	300	250	225
ИТОГО за М2, руб.		2196	1830	1647

Фальцевая кровля

№	Наименование работ	50-100 м2	100-170 м2	170-250 м2
1	Монтаж стропил с шагом 800-1000 мм, наклонные стропила, косяк карниз	720	600	540
2	Пароизоляция с проклейкой швов и подбивкой обрешеткой	180	150	135
3	Утепление 200 мм плитами толщиной 50 мм	216	180	162
4	Гидроизоляция диффузионная вплотную к утеплителю	120	100	90
5	Контробрешетка из бруска 50х50 мм	120	100	90
6	Шаговая обрешетка. Шаг 30 см	162	135	122
7	Изготовление картин кровельных	108	90	81
8	Монтаж картин кровельных	696	580	522
9	Комплекующие (усредненная цена за 1 м.пог.)	360	300	270
ИТОГО за М2, руб.		2682	2235	2011,5

Мягкая черепица

№	Наименование работ	50-100 м2	100-170 м2	170-250 м2
1	Монтаж стропил с шагом 800-1000 мм, наклонные стропила, косой карниз	780	650	585
2	Пароизоляция с проклейкой швов и подбивкой обрешеткой	180	150	135
3	Утепление 200 мм плитами толщиной 50 мм	216	180	162
4	Гидроизоляция диффузионная вплотную к утеплителю	120	100	90
5	Контробрешетка из бруска 50х50 мм	120	100	90
6	Шаговая обрешетка. Шаг 40 см	168	140	126
7	Монтаж фанеры с крепежем всех стыков	192	160	144
8	Подкровельный ковер с проклейков стыков	144	120	108
9	Монтаж плитки	432	360	324
10	Комплекующие (усредненная цена за 1 м.пог.)	300	250	225
ИТОГО за М2, руб.		2652	2210	1989

Керамическая черепица

№	Наименование работ	50-100 м2	100-170 м2	170-250 м2
1	Монтаж стропил с шагом 800-1000 мм, наклонные стропила, косой карниз	864	720	648
2	Пароизоляция с проклейкой швов и подбивкой обрешеткой	180	150	135
3	Утепление 200 мм плитами толщиной 50 мм	216	180	162
4	Гидроизоляция диффузионная вплотную к утеплителю	120	100	90
5	Контробрешетка из бруска 50х50 мм	120	100	90
6	Шаговая обрешетка. Шаг 31,2 -34,5 см	192	160	144
7	Монтаж черепицы	792	660	594
8	Комплекующие (усредненная цена за 1 м.пог.)	432	360	324
ИТОГО за М2, руб.		2916	2430	2187

Медная кровля

№	Наименование работ	50-100 м2	100-170 м2	170-250 м2
1	Монтаж стропил с шагом 800-1000 мм, наклонные стропила, косой карниз	720	600	540
2	Пароизоляция с проклейкой швов и подбивкой обрешеткой	180	150	135
3	Утепление 200 мм плитами толщиной 50 мм	216	180	162
4	Гидроизоляция диффузионная вплотную к утеплителю	120	100	90
5	Контробрешетка из бруска 50х50 мм	120	100	90
6	Сплошная обрешетка, или фанера	192	160	144
7	Изготовление картин кровельных	126	105	94,5
8	Монтаж картин кровельных	960	800	720
9	Комплекующие (усредненная цена за 1 м.пог.)	480	400	360
ИТОГО за М2, руб.		3114	2595	2336

Промышленное строительство Плоская кровля

№	Наименование работ	300-500 м2	500-1000 м2	1000-2000 м2
1	Разборка покрытия кровли из рулонных материалов (до 4-х слоёв)	150	100	90
2	Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки толщиной 30-40 мм	350	300	250
3	Грунтовка основания праймером	120	100	75
4	Устройство покрытия кровли из рулонных наплавливаемых материалов в один слой	180	150	140
5	Устройство покрытия кровли из рулонных наплавливаемых материалов в два слоя	360	300	280
6	Комплекующие парапеты, отливы (усредненная цена за 1 м.пог.)	300	250	200
ИТОГО за М2, руб.		1460	1200	1035

Кровля из профнастила

№	Наименование работ	50-100 м2	100-170 м2	170-250 м2
1	Монтаж стропил с шагом 800-1000 мм, наклонные стропила, косой карниз	720	600	540
2	Пароизоляция с проклейкой швов и подбивкой обрешеткой	180	150	135
3	Утепление 200 мм плитами толщиной 50 мм	216	180	162
4	Гидроизоляция диффузионная вплотную к утеплителю	120	100	90
5	Контробрешетка из бруска 50х50 мм	120	100	90
6	Шаговая обрешетка. Шаг 35 см	168	140	126
7	Металлочерепица	372	310	279
8	Комплекующие (усредненная цена за 1 м.пог.)	300	250	225
ИТОГО за М2, руб.		2196	1830	1647

Фальцевая кровля

№	Наименование работ	50-100 м2	100-170 м2	170-250 м2
1	Монтаж стропил с шагом 800-1000 мм, наклонные стропила, косой карниз	720	600	540
2	Пароизоляция с проклейкой швов и подбивкой обрешеткой	180	150	135
3	Утепление 200 мм плитами толщиной 50 мм	216	180	162
4	Гидроизоляция диффузионная вплотную к утеплителю	120	100	90
5	Контробрешетка из бруска 50х50 мм	120	100	90
6	Шаговая обрешетка. Шаг 30 см	162	135	122
7	Изготовление картин кровельных	108	90	81
8	Монтаж картин кровельных	696	580	522
9	Комплекующие (усредненная цена за 1 м.пог.)	360	300	270
ИТОГО за М2, руб.		2682	2235	2011,5